

การเปิดเผยราคากลางและการคำนวณราคากลางงานก่อสร้าง
ตารางแสดงวงเงินงบประมาณที่ได้รับจัดสรรและราคากลางในงานก่อสร้าง

๑. ชื่อโครงการ : พัฒนาปรับปรุงบริเวณลานกิจกรรมสามเหลี่ยมทองคำ ตำบลเวียง อำเภอเชียงแสน
จังหวัดเชียงราย

หน่วยงานเจ้าของโครงการ : เทศบาลตำบลเวียง

๒. วงเงินงบประมาณที่ได้รับจัดสรร : ๑,๐๐๐,๐๐๐ บาท

๓. ลักษณะงาน : พัฒนาปรับปรุงบริเวณลานกิจกรรมสามเหลี่ยมทองคำ ตำบลเวียง อำเภอเชียงแสน
จังหวัดเชียงราย พร้อมป้ายโครงการ ๑ ป้าย รายละเอียดตามแบบแปลนเทศบาลตำบลเวียง
เลขที่ ๖๘/๒๕๖๔

๔. ราคากลางคำนวณ ณ วันที่ ๒๔ มีนาคม ๒๕๖๕ เป็นเงิน ๙๔๑,๘๖๑.๕๖ บาท

๕. บัญชีประมาณการราคากลาง

๕.๑ แบบ ปร.๔ จำนวน ๖ แผ่น

๕.๒ แบบ ปร.๔ (พ) จำนวน ๑ แผ่น

๕.๓ แบบ ปร.๕ จำนวน ๑ แผ่น

๕.๔ แบบ ปร.๖ จำนวน ๑ แผ่น

๖. รายชื่อคณะกรรมการกำหนดราคากลาง

๖.๑ นายธีรพงษ์ ศรีพรม	ตำแหน่ง ผู้อำนวยการกองช่าง	ประธานกรรมการ
๖.๒ นายชวลิตร์ จันทะรส	ตำแหน่ง ผู้อำนวยการกองช่าง	กรรมการ
๖.๓ นายเอกพงษ์ ไชยวุฒิ	ตำแหน่ง วิศวกรโยธาชำนาญการ	กรรมการ

สำเนาถูกต้อง

(นายชวลิตร์ จันทะรส)
ผู้อำนวยการกองช่าง

แบบสรุปค่าก่อสร้าง

โครงการ พัฒนาปรับปรุงบริเวณลานกิจกรรมสามเหลี่ยมทองคำ

ประเภทงาน อาคาร

สถานที่ก่อสร้าง บ้านสบรวก หมู่ที่ 1 ตำบลเวียง อำเภอเชียงแสน จังหวัดเชียงราย

แบบเลขที่ 68/2564

หน่วยงานเจ้าของโครงการ เทศบาลตำบลเวียง อำเภอเชียงแสน จังหวัดเชียงราย


แบบ ปร.4 ที่แนบ มีจำนวน หน้า วันที่ 24 มีนาคม 2565


ลำดับที่	รายการ	ค่าวัสดุและแรงงาน	FACTOR F	รวมค่าก่อสร้าง	หมายเหตุ
1	งานพัฒนาปรับปรุงบริเวณลาน กิจกรรมสามเหลี่ยมทองคำ	703,703.48	1.3046	918,051.56	
2	งานค่าใช้จ่ายพิเศษ	23,810.00	1.0000	23,810.00	
	เงื่อนไขการใช้ตาราง Factor F				
	ภาษีมูลค่าเพิ่ม.....7 %				
	ดอกเบี้ยเงินกู้..... 5 %				
	เงินล่วงหน้าจ่าย.....0%				
	เงินประกันผลงานหัก.....0%				
สรุป	รวมค่าก่อสร้างเป็นเงินทั้งสิ้น			941,861.56	
	คิดเป็นเงินประมาณ			941,861.56	
(ตัวอักษร) (เก้าแสนสี่หมื่นหนึ่งพันแปดร้อยหกสิบเอ็ดบาทห้าสิบบาทหกสตางค์)					


คณะกรรมการกำหนดราคากลาง ตามคำสั่งที่ 741/2564


ลงวันที่ 7 ตุลาคม 2564


ลงชื่อ  ประธานกรรมการ
นายธีรพงษ์ ศรีพรม
รองปลัดเทศบาลตำบลเวียง

ลงชื่อ  กรรมการ
นายชวลิตร์ จันทะรส
ผู้อำนวยการกองช่าง

ลงชื่อ  กรรมการ
นายเอกพงษ์ ไชยวุฒิ
วิศวกรโยธาชำนาญการ

ลงชื่อ  ประมาณราคา
นายเอกพงษ์ ไชยวุฒิ
วิศวกรโยธาชำนาญการ

ร้อยโท  เห็นชอบ
กิตติชัย เจริญยิ่ง
ปลัดเทศบาลตำบลเวียง

ลงชื่อ  เห็นชอบ/อนุมัติ
นายพลภพ มานะมนตรีกุล
นายกเทศมนตรีตำบลเวียง
ให้ใช้ราคานี้เป็น
ราคากลาง
โครงการก่อสร้าง

สำเนาถูกต้อง



(นายชวลิตร์ จันทะรส)
ผู้อำนวยการกองช่าง

โครงการ พัฒนาปรับปรุงบริเวณลานกิจกรรมสามเหลี่ยมทองคำ

ปริมาณงาน 1.ก่อสร้างทางเชื่อม ทางขึ้นท่าเรือ - ลานกิจกรรม

4. ซ่อมแซมบันได ทางขึ้นลง ระหว่าง ลานกิจกรรม - ศูนย์ OTOP

2. ก่อสร้างบันไดบริเวณทางเชื่อมศูนย์อาหาร

5. ซ่อมแซมระบบระบายน้ำบริเวณศูนย์อาหาร

3. ซ่อมแซม ปรับปรุง หลังคา อาคารศูนย์ OTOP

6. ปรับปรุงซ่อมแซมอาคารประกอบ อื่นๆ

สถานที่ก่อสร้าง บ้านสบรวก หมู่ที่ 1 ตำบลเวียง อำเภอเชียงแสน จังหวัดเชียงราย

ประมาณราคาก่อสร้าง นายเอกพงษ์ ไชยวุฒิ

เมื่อวันที่ 24 มีนาคม 2565

ที่	รายการ	จำนวน	หน่วย	ค่าวัสดุ		ค่าแรงงาน		รวม	หมายเหตุ	
				ราคา/หน่วย	จำนวนเงิน	ราคา/หน่วย	จำนวนเงิน			
1	โครงสร้างงานก่อสร้างกำแพงกันดิน ค.ส.ล. (ก่อสร้างทางเชื่อม ทางขึ้นท่าเรือ - ลานกิจกรรม)									
1.1	งานพื้น ค.ส.ล.									
	-ทรายหยาบ	3.13	ลบ.ม.	280.38	877.58	99.00	309.87	1,187.45		
	-คอนกรีตผสมเสร็จรูป กำลังอัด 240 ksc	6.04	ลบ.ม.	1,747.66	10,555.86	306.00	1,848.24	12,404.10		
	-เหล็กตะแกรง Wire Mesh a 4 mm.#@ 20 x 20 cm	60.40	ตร.ม.	35.09	2,119.43	5.00	302.00	2,421.43		
1.2	งานผนัง ค.ส.ล.									
	-คอนกรีตผสมเสร็จรูป กำลังอัด 240 ksc	2.25	ลบ.ม.	1,747.66	3,932.23	306.00	688.50	4,620.73		
	-เหล็กเสริม RB 9 mm	165.00	กก	27.81	4,588.65	4.10	676.50	5,265.15		
	- ลวดผูกเหล็ก	4.95	กก	42.06	208.19	-	-	208.19		คำนวณถูกต้อง
	- งานไม้แบบและวัสดุ	19.00	ตร.ม.	380.00	7,220.00	-	-	7,220.00		Doc
	-ค่าแรงงานไม้แบบ	38.00	ตร.ม.	-	-	133.00	5,054.00	5,054.00		
	รวมโครงสร้างงานก่อสร้างกำแพงกันดิน ค.ส.ล.				29,501.94		8,879.11	38,381.05		(นายชวติร์ จันทร์ธ)
2	โครงสร้างงานปรับปรุงบันได ค.ส.ล.									
	-ทรายหยาบ	2.44	ลบ.ม.	280.38	684.12	99.00	241.56	925.68		
	-คอนกรีตผสมเสร็จรูป กำลังอัด 240 ksc	1.35	ลบ.ม.	1,747.66	2,359.34	306.00	413.10	2,772.44		
	-เหล็กตะแกรง Wire Mesh a 4 mm.#@ 20 x 20 cm	13.50	ตร.ม.	35.09	473.71	5.00	67.50	541.21		
	โครงสร้างงานปรับปรุงบันได ค.ส.ล.				3,517.17		722.16	4,239.33		

- โครงการ พัฒนาปรับปรุงบริเวณลานกิจกรรมสามเหลี่ยมทองคำ
 ปริมาณงาน 1.ก่อสร้างทางเชื่อม ทางขึ้นท่าเรือ - ลานกิจกรรม
 2. ก่อสร้างบันไดบริเวณทางเชื่อมศูนย์อาหาร
 3. ซ่อมแซม ปรับปรุง หลังคา อาคารศูนย์ OTO
 4. ซ่อมแซมบันได ทางขึ้นลง ระหว่าง ลานกิจกรรม - ศูนย์ OTO
 5. ซ่อมแซมระบบระบายน้ำบริเวณศูนย์อาหาร
 6. ปรับปรุงซ่อมแซมอาคารประกอบ อื่นๆ

สถานที่ก่อสร้าง บ้านสบรก หมู่ที่ 1 ตำบลเวียง อำเภอเชียงแสน จังหวัดเชียงราย

ประมาณราคาก่อสร้าง นายเอกพงษ์ ไชยวุฒิ

เมื่อวันที่ 24 มีนาคม 2565

ที่	รายการ	จำนวน	หน่วย	ค่าวัสดุ		ค่าแรงงาน		รวม	หมายเหตุ
				ราคา/หน่วย	จำนวนเงิน	ราคา/หน่วย	จำนวนเงิน		
3	ก่อสร้างทางลาดผู้พิการ (ซ่อมแซมบันได ทางขึ้นลง ระหว่าง ลานกิจกรรม - ศูนย์ OTO)								
	-ทรายหยาบ	6.65	ลบ.ม.	280.38	1,864.52	99.00	658.35	2,522.87	
	-คอนกรีตผสมเสร็จรูป กำลังอัด 240 ksc	2.79	ลบ.ม.	1,747.66	4,875.97	306.00	853.74	5,729.71	
	-เหล็กตะแกรง Wire Mesh a 4 mm.#@ 20 x 20 cm	24.15	ตร.ม.	35.09	847.42	5.00	120.75	968.17	
4	รวมก่อสร้างทางลาดผู้พิการ				7,587.91		1,632.84	9,220.75	
4.1	งานระเบียบทางเดินเหล็กรูปพรรณ								
	-งานเดินชุด ดินถม	23.04	ลบ.ม.	-	-	99.00	2,280.96	2,280.96	ถ้ามาถูกต้อง
	-ทรายหยาบ	2.00	ลบ.ม.	280.38	560.76	99.00	198.00	758.76	๒๖๖
	-คอนกรีตผสมเสร็จรูป กำลังอัด 240 ksc	5.76	ลบ.ม.	1,747.66	10,066.52	306.00	1,762.56	11,829.08	๒๖๖ (แบบขอสลิตซ์ สันหขรล)
	-งานไม้แบบและวัสดุ	9.60	ตร.ม.	380.00	3,648.00	-	-	3,648.00	๒๖๖ (ใช้ตามรายการของช่าง)
	-ค่าแรงงานไม้แบบ	19.20		-	-	133.00	2,553.60	2,553.60	
	-เหล็กเสริมคอนกรีต DB dai 12 mm.	506.65	กก.	26.24	13,294.49	3.30	1,671.94	14,966.43	
	- ลวดผูกเหล็ก	14.25	กก.	42.06	599.35	-	-	599.35	

โครงการ พัฒนาปรับปรุงบริเวณลานกิจกรรมสนามเหลี่ยมทองคำ

แบบเลขที่ 68/2564

ปริมาณงาน 1.ก่อสร้างทางเชื่อม ทางขึ้นท่าเรือ - ลานกิจกรรม

4. ซ่อมแซมบันได ทางขึ้นลง ระหว่าง ลานกิจกรรม - ศูนย์ OTOF

2. ก่อสร้างบันไดบริเวณทางเชื่อมศูนย์อาหาร

5. ซ่อมแซมระบบระบายน้ำบริเวณศูนย์อาหาร

3. ซ่อมแซม ปรับปรุง หลังคา อาคารศูนย์ OTOF

6. ปรับปรุงซ่อมแซมอาคารประกอบอื่นๆ

สถานที่ก่อสร้าง บ้านสวนรุกขาทูที่ 1 ตำบลเวียง อำเภอเชียงแสน จังหวัดเชียงราย

ประมาณราคาก่อสร้าง นายเอกพงษ์ ไชยวุฒิ

เมื่อวันที่ 24 มีนาคม 2565

ที่	รายการ	จำนวน	หน่วย	คำวัสดุ		ค่าแรงงาน		รวม	หมายเหตุ
				ราคา/หน่วย	จำนวนเงิน	ราคา/หน่วย	จำนวนเงิน		
4.2	งานเหล็กรูปพรรณ								
	-ค่าแรงเชื่อมเหล็กรูปพรรณ	2,552.52	ก.ก.	-	-	12.00	30,630.24	30,630.24	
	-คานเหล็กกล่องดัดสี่เหลี่ยมพื้นผ้า ขนาด 150x50x3.2 mm.	13.00	ท่อน	2,216.82	28,818.66	-	-	28,818.66	
	-ตงเหล็กกล่องดัด Rectangular Tube 100x50x2.3 mm.	29.00	ท่อน	1,319.62	38,268.98	-	-	38,268.98	
	-เสาเหล็กกล่องดัดสี่เหลี่ยมจัตุรัส ขนาด 125x125x3.2mm.	9.00	ท่อน	2,829.00	25,461.00	-	-	25,461.00	
	-เหล็กค้ำยันตงเหล็กกล่องดัดสี่เหลี่ยมจัตุรัส ขนาด 50x50x1.6 mm.	9.00	ท่อน	496.26	4,466.34	-	-	4,466.34	
	รวมงานระบบเชิงทางเดินเหล็กรูปพรรณ				125,184.10		39,097.30	164,281.40	
	รวมงานโครงสร้างวิศวกรรม				165,791.12		50,331.41	216,122.53	




(นายขลิตร จันทรส)
ผู้อำนวยการกองช่าง

แบบเลขที่ 68/2564

โครงการ พัฒนาปรับปรุงบริเวณลานกิจกรรมสามเหลี่ยมทองคำ

ปริมาณงาน 1.ก่อสร้างทางเชื่อม ทางขึ้นท่าเรือ - ลานกิจกรรม

2. ก่อสร้างบันไดบริเวณทางเชื่อมศูนย์อาหาร

3. ซ่อมแซม ปรับปรุง หลังคา อาคารศูนย์ OTO

สถานที่ก่อสร้าง บ้านสบรวก หมู่ที่ 1 ตำบลเวียง อำเภอเชียงแสน จังหวัดเชียงราย

ประมาณราคาค่าก่อสร้าง นายเอกพงษ์ ไชยวุฒิ

เมื่อวันที่ 24 มีนาคม 2565

ที่	รายการ	จำนวน	หน่วย	ค่าวัสดุ		ค่าแรงงาน		รวม	หมายเหตุ
				ราคา/หน่วย	จำนวนเงิน	ราคา/หน่วย	จำนวนเงิน		
1	งานสถาปัตยกรรม กำแพงกันดิน ค.ส.ล.และงานทางเดิน ค.ส.ล. -งานขุดหยาบพื้นทางเดิน ค.ส.ล. -งานผนังปูนฉาบผิวซีเมนต์ขัดมันเรียบ	13.90 9.00	ตร.ม. ตร.ม.	83.00 91.00	1,153.70 819.00	61.00 82.00	847.90 738.00	2,001.60 1,557.00	
	รวมงานสถาปัตยกรรมกำแพงกันดิน ค.ส.ล.และงานทางเดิน ค.ส.ล.				1,972.70		1,585.90	3,558.60	
2	งานสถาปัตยกรรม (บันได) -งานขุดหยาบพื้นบันได -งานก่อผนังคอนกรีตบล็อก ขนาด 14X19X39 Cm. -งานผนังปูนฉาบผิวซีเมนต์ขัดมันเรียบ	15.50 10.40 10.40	ตร.ม. ตร.ม. ตร.ม.	83.00 168.00 91.00	1,286.50 1,747.20 946.40	61.00 80.00 82.00	945.50 832.00 852.80	2,232.00 2,579.20 1,799.20	
	รวม งานสถาปัตยกรรม (บันได)				3,980.10		2,630.30	6,610.40	
3	งานสถาปัตยกรรม (ทางลาดผู้พิการ) -งานขุดหยาบพื้น ทางลาดผู้พิการ -งานก่อผนังคอนกรีตบล็อก ขนาด 14X19X39 Cm. -งานผนังปูนฉาบผิวซีเมนต์ขัดมันเรียบ -งานราวบันไดสเตนเลส	24.50 14.25 14.25 30.00	ตร.ม. ตร.ม. ตร.ม. ม.	83.00 168.00 91.00 2,300.00	2,033.50 2,394.00 1,296.75 69,000.00	61.00 80.00 82.00 -	1,494.50 1,140.00 1,168.50 -	3,528.00 3,534.00 2,465.25 69,000.00	สถานะถูกต้อง 2565 (นายชวสิทธิ์ จันทะรัส) ผู้อำนวยการกองช่าง
	รวม งานสถาปัตยกรรม (ทางลาดผู้พิการ)				74,724.25		3,803.00	78,527.25	

แบบเลขที่ 68/2564

โครงการ พัฒนาปรับปรุงบริเวณลานกิจกรรมสามเหลี่ยมทองคำ

ปริมาณงาน 1.ก่อสร้างทางเชื่อม ทางขึ้นท่าเรือ - ลานกิจกรรม

2. ก่อสร้างบันไดบริเวณทางเชื่อมศูนย์อาหาร

3. ซ่อมแซม ปรับปรุง หลังคา อาคารศูนย์ OTOP

สถานที่ก่อสร้าง บ้านสบรวก หมู่ที่ 1 ตำบลเวียง อำเภอเชียงแสน จังหวัดเชียงราย

ประมาณราคาก่อสร้าง นายเอกพงษ์ ไชยวุฒิ

เมื่อวันที่ 24 มีนาคม 2565

ที่	รายการ	จำนวน	หน่วย	ค่าวัสดุ		ค่าแรงงาน		รวม	หมายเหตุ
				ราคา/หน่วย	จำนวนเงิน	ราคา/หน่วย	จำนวนเงิน		
4	งานสถาปัตยกรรม ระเบียบทางเดินเหล็กปูพรม								
4.1	งานพื้นและตกแต่งผิวพื้น								
	-ไม้สักเรีจรูป ขนาด 15 x 300 x 2.5 ซม.	175.00	แผ่น	584.11	102,219.25	-	-	102,219.25	
	-ค่าแรงปูแผ่นพื้นไม้สักเรีจรูป ขนาด 15 x 300 x 2.5 ซม.	78.80	ตร.ม.	-	-	70.00	5,516.00	5,516.00	
	-สกรูยึดไม้เทียม	1,327.00	ตัว	2.00	2,654.00	-	-	2,654.00	
4.2	งานราวบันได และราวกันตก								
	-งานราวบันไดสเตนเลส	47.00	เมตร	2,300.00	108,100.00	-	-	108,100.00	
4.3	งานทาสี								
	-สีกันสนิม	125.00	ตร.ม.	22.43	2,803.75	35.00	4,375.00	7,178.75	
	-สีน้ำมัน	203.80	ตร.ม.	24.06	4,903.42	30.00	6,114.00	11,017.42	
	รวมงานสถาปัตยกรรม ระเบียบทางเดินเหล็กปูพรม			220,680.00	16,005.00			236,685.42	
5	ปรับปรุงซ่อมแซมอาคารประกอบ อื่นๆ								
	-เชิงชายไม้สังเคราะห์ 2 in 1	244.00	เมตร	327.10	79,812.40	45.00	10,980.00	90,792.40	
	-บันลอมไม้สังเคราะห์ 2 in 1	54.00	เมตร	327.10	17,663.40	45.00	2,430.00	20,093.40	ถ้ามาถูกต้อง
	-เหล็กตัว C-75x45x15x2.3 มม.	8.00	พอน	640.18	5,121.44	-	-	5,121.44	
	-สกรูยึดไม้สังเคราะห์	500.00	ตัว	2.00	1,000.00	-	-	1,000.00	
5.1	งานทาสี								
	-สีน้ำมัน	85.03	ตร.ม.	38.00	3,231.14	30.00	2,550.90	5,782.04	(นายชาติร์ จันทร์ส)
	รวมปรับปรุงซ่อมแซมอาคารประกอบ อื่นๆ			106,828.38	15,960.90			122,789.28	รวมงานสถาปัตยกรรม
	รวมงานสถาปัตยกรรม			408,185.43	39,985.10			448,170.95	



โครงการ พัฒนาปรับปรุงบริเวณลานกิจกรรมสามเหลี่ยมทองคำ

แบบเลขที่ 68/2564

ปริมาณงาน 1.ก่อสร้างทางเชื่อม ทางขึ้นท่าเรือ - ลานกิจกรรม

4. ซ่อมแซมบันได ทางขึ้นลง ระหว่าง ลานกิจกรรม - ศูนย์ OTO

2. ก่อสร้างบันไดบริเวณทางเชื่อมศูนย์อาหาร

5. ซ่อมแซมระบบระบายน้ำบริเวณศูนย์อาหาร

3. ซ่อมแซม ปรับปรุง หลังคา อาคารศูนย์ OTO

6. ปรับปรุงซ่อมแซมอาคารประกอบอื่น ๆ

สถานที่ก่อสร้าง บ้านสบรวก หมู่ที่ 1 ตำบลเวียง อำเภอเชียงแสน จังหวัดเชียงราย

ประมาณราคาก่อสร้าง นายเอกพงษ์ ไชยวุฒิ

เมื่อวันที่ 24 มีนาคม 2565

ที่	รายการ	จำนวน	หน่วย	ค่าวัสดุ		ค่าแรงงาน		รวม	หมายเหตุ
				ราคา/หน่วย	จำนวนเงิน	ราคา/หน่วย	จำนวนเงิน		
1	งานระบบไฟฟ้าและสื่อสาร								
1	สายไฟ VKF 2x1	200.00	เมตร	15.00	3,000.00	10.00	2,000.00	5,000.00	
2	สายไฟ VKF 2x1.5	200.00	เมตร	20.00	4,000.00	11.00	2,200.00	6,200.00	
3	สายไฟ VCT 2x2.5	100.00	เมตร	30.00	3,000.00	12.00	1,200.00	4,200.00	
4	สเปคโวลต์ LED 50 w	5.00	ชุด	655.00	3,275.00	300.00	1,500.00	4,775.00	
5	สเปคโวลต์ LED 100 w	2.00	ชุด	1,500.00	3,000.00	300.00	600.00	3,600.00	
6	สเปคโวลต์ LED 200 w	3.00	ชุด	2,150.00	6,450.00	300.00	900.00	7,350.00	
7	เบรกเกอร์ 15A	1.00	ตัว	120.00	120.00	110.00	110.00	230.00	
8	ตู้กันฝน 7x12	1.00	ใบ	220.00	220.00	-	-	220.00	
9	ตู้กันฝน 6x8	1.00	ใบ	175.00	175.00	-	-	175.00	
10	ปลั๊กลอยสี 3 ตา	5.00	อัน	280.00	1,400.00	90.00	450.00	1,850.00	
11	ปลั๊กตัวผู้	20.00	ตัว	18.00	360.00	-	-	360.00	สีน้ำเงินถูกต้อง
12	ปลั๊กตัวเมีย	40.00	ตัว	18.00	720.00	-	-	720.00	
13	เบรกเกอร์กันดูด 30 A	1.00	ตัว	500.00	500.00	110.00	110.00	610.00	(นายวลิตร์ จันทร์ส)
14	Timer swith bewon	2.00	ตัว	850.00	1,700.00	110.00	220.00	1,920.00	ผู้อำนวยการกองช่าง
15	อุปกรณ์ติดตั้งสายไฟ	1.00	ชุด	2,200.00	2,200.00	-	-	2,200.00	
	รวมงานระบบไฟฟ้าและสื่อสาร				30,120.00		9,290.00	39,410.00	

mm