

ตารางแสดงวงเงินงบประมาณที่ได้รับจัดสรรและราคากลางในงานก่อสร้าง

1. ชื่อโครงการ ก่อสร้างรางระบายน้ำ ขอย 11 ตอนที่ 2 บ้านสบรวก หมู่ที่ 1 ตำบลเวียง อำเภอเชียงแสน จังหวัดเชียงราย
2. หน่วยงานเจ้าของโครงการ กองช่าง เทศบาลตำบลเวียง อำเภอเชียงแสน จังหวัดเชียงราย
3. ลักษณะงาน
โดยสังเขป ก่อสร้างรางระบายน้ำ ความยาวรวมประมาณ 93.00 เมตร พร้อมป้ายโครงการ จำนวน 1 ป้าย (รายละเอียดตามแบบแปลนที่เทศบาลตำบลเวียงกำหนด)
4. ราคากลางคำนวณ ณ วันที่ 16 พฤษภาคม 2560 เป็นเงิน 250,000.- บาท
5. บัญชีประมาณการราคากลาง
 - 5.1 แบบประมาณการงานก่อสร้าง (แบบ ปร.4) จำนวน 1 แผ่น
 - 5.2 แบบสรุปผลการประมาณค่าปรับปรุงถนนด้วยหินคลุก (แบบ ปร.5) จำนวน 1 แผ่น
6. รายชื่อคณะกรรมการกำหนดราคากลาง
 - 6.1 นายคเชนทร์ ไชยเจริญ ตำแหน่ง ผู้อำนวยการกองช่าง ประธานกรรมการ
 - 6.2 นายเอกพงษ์ ไชยวุฒิ ตำแหน่ง วิศวกรโยธา กรรมการ
 - 6.3 นายสมเพชร อิมินา ตำแหน่ง หัวหน้าฝ่ายบริหารงานทั่วไป กรรมการ/เลขานุการ

สรุปผลการประมาณราคาก่อสร้าง

ประเภทงาน งานอาคาร

หน่วยงาน เทศบาลตำบลเวียง

ประมาณราคา โครงการก่อสร้างรางระบายน้ำ ซอย 11 ตอนที่ 2

สถานที่ก่อสร้าง หมู่ที่ 1 บ้านสบรวก ตำบลเวียง อำเภอเชียงแสน จังหวัดเชียงราย

หน่วยงานออกแบบ กองช่างเทศบาลตำบลเวียง

ประมาณราคาตามแบบ ปร.4

จำนวน 1 แผ่น

ประมาณราคาวันที่

ลำดับที่	รายการ	จำนวน	Factor F	รวมค่าก่อสร้าง รวมเป็นเงิน/บาท	หมายเหตุ
1	ประเภทงานอาคาร	188,686.48	1.3074	246,688.71	
2	ป้ายโครงการ 1 ป้ายตามแบบมาตรฐาน	3,500.00		3,500.00	
	เงื่อนไข				
	เงินล่วงหน้าจ่าย.....0.....%				
	เงินประกันผลงานหัก.....0.....%				
	ดอกเบี้ยเงินกู้.....6.....%				
	ภาษีมูลค่าเพิ่ม.....7.....%				
สรุป	รวมราคาก่อสร้างเป็นเงินทั้งสิ้น			250,188.71	
	คิดเป็นเงินประมาณ			250,000.00	
	(ตัวอักษร)	(สองแสนห้าหมื่นบาทถ้วน)			

คณะกรรมการกำหนดราคากลาง

ตามคำสั่งเลขที่.....

(ลงชื่อ).....ประธานกรรมการ

(นายคเชนทร์ ไชยเจริญ) ผู้อำนวยการกองช่าง

(ลงชื่อ).....กรรมการ/เลขานุการ

(นายสมเพชร อินนิมา) หัวหน้าฝ่ายบริหารงานทั่วไป

(ลงชื่อ).....กรรมการ

(นายเอกพงษ์ ไชยวุฒิ) วิศวกรโยธาปฏิบัติการ

(ลงชื่อ).....ผู้ประมาณการ

(นายชยภูมิ สีเขียว) หัวหน้าฝ่ายแบบแผนและก่อสร้าง

(ลงชื่อ).....ผู้ตรวจ/ทวน

(นายคเชนทร์ ไชยเจริญ) ผู้อำนวยการกองช่าง

(ลงชื่อ).....เห็นชอบ

(นายธวิธ ดิยะกว้าง)

ปลัดเทศบาลตำบลเวียง

สำเนาถูกต้อง

(ลงชื่อ)..... (นายคเชนทร์ ไชยเจริญ)

(นายธวิธ ดิยะกว้าง)

ปลัดเทศบาลตำบลเวียง ปฏิบัติหน้าที่

นายกเทศมนตรีตำบลเวียง

บัญชีประมาณราคาค่าก่อสร้าง

ประมาณราคา โครงการก่อสร้างระบบน้ำ ขยาย 11 ตอนที่ 2

สถานที่ก่อสร้าง หมู่ที่ 1 บ้านสบรวก ตำบลเวียง อำเภอเชียงแสน จังหวัดเชียงราย

ฝ่ายประมาณราคา กองช่างเทศบาลตำบลเวียง

ประมาณราคาวินาที

ประมาณการโดย นายชยภูมิ สีเขียว

ตำแหน่ง

หัวหน้าฝ่ายแบบแผนและก่อสร้าง

ลำดับที่	รายการ	จำนวน	หน่วย	ราคาวัสดุ		แรงงาน		ค่าวัสดุ+แรงงาน	หมายเหตุ
				ราคา/หน่วย	จำนวนเงิน	ราคา/หน่วย	จำนวนเงิน		
1	งานวางระบบน้ำด้วย 0.30x0.40 เมตร	93	เมตร						
1.1	งานดินซุด	28.00	ลบ.ม.	-	-	99.00	2,772.00	2,772.00	
1.2	งานทรายหยาบรองพื้น	2.00	ลบ.ม.	280.38	560.76	99.00	198.00	758.76	
1.3	คอนกรีตผสมเสร็จรูปลูกบาศก์ 240 กก./ตร.ชม.	13.00	ลบ.ม.	1,747.66	22,719.58	306.00	3,978.00	26,697.58	
1.4	งานเหล็ก								
	- RB Ø 9 มม. (คุณภาพ SR 24)	953.00	กก.	19.48	18,562.73	2.90	2,763.70	21,326.43	
	- ลวดผูกเหล็ก	19.00	กก.	47.66	905.54	-	-	905.54	
1.5	งานไม้แบบ+โครงประกอบ	29.00	ตร.ม.	379.03	10,991.86	-	-	10,991.86	
	- ค่าแรงประกอบไม้แบบ+โครงประกอบ	148.00	ตร.ม.	-	-	115.00	17,020.00	17,020.00	
1.6	ท่อ พีวีซี Ø 2"	9.00	เมตร	168.22	1,513.98	-	-	1,513.98	
1.7	เหล็กฉาก L-75x75 x6 mm.	31.00	เมตร	146.42	4,538.92	36.60	1,134.73	5,673.65	
2	งานฝักรับน้ำด้วย ค.ส.ล.	180	ฝ่า						
2.1	คอนกรีตผสมเสร็จรูปลูกบาศก์ 240 กก./ตร.ชม.	36.00	ลบ.ม.	1,747.66	62,915.76	306.00	11,016.00	73,931.76	
2.2	งานเหล็ก								
	- RB Ø 9 มม. (คุณภาพ SR 24)	829.00	กก.	19.48	16,147.44	2.90	2,404.10	18,551.54	
	- ลวดผูกเหล็ก	1.00	กก.	47.66	47.66	-	-	47.66	
2.3	งานไม้แบบ+โครงประกอบ	8.40	ตร.ม.	379.03	3,183.85	-	-	3,183.85	
	- ค่าแรงประกอบไม้แบบ+โครงประกอบ	42.00	ตร.ม.	-	-	115.00	4,830.00	4,830.00	
2.4	ท่อ พีวีซี Ø 1 1/2"	90.00	เมตร	-	-	-	-	-	
3	งานฝักรับน้ำด้วย ค.ส.ล.	3	ชุด						
2.1	เหล็กแบน 75x6 mm.	9.00	เมตร	42.83	385.50	10.71	96.38	481.88	
รวมเงินหมวดงานต้นทุน				ค่าวัสดุ	142,473.58	ค่าแรงงาน	46,212.90	188,686.48	
ตัวอักษร				(หนึ่งแสนแปดหมื่นแปดพันหกกร้อยแปดสิบหกบาทสี่สิบแปดสตางค์)					

ลงชื่อ



ผู้ประมาณราคา

นายชยภูมิ สีเขียว

หัวหน้าฝ่ายแบบแผนและก่อสร้าง

สำเนาถูกต้อง



(นายกเชนทร์ ไชยเจริญ)

ผู้อำนวยการกองช่าง