

ตารางแสดงวงเงินงบประมาณที่ได้รับจัดสรรและราคากลางในงานก่อสร้าง

1. ชื่อโครงการ ก่อสร้างรางระบายน้ำไหลทาง บ้านสบรวก หมู่ที่ 1 ตำบลเวียง อำเภอเชียงแสน จังหวัดเชียงราย
2. หน่วยงานเจ้าของโครงการ กองช่าง เทศบาลตำบลเวียง อำเภอเชียงแสน จังหวัดเชียงราย
3. ลักษณะงาน
โดยสังเขป ก่อสร้างรางระบายน้ำไหลทาง พร้อมป้ายโครงการ จำนวน 1 ป้าย (รายละเอียดตามแบบแปลนที่เทศบาลตำบลเวียงกำหนด)
4. ราคากลางคำนวณ ณ วันที่ 16 พฤษภาคม 2560 เป็นเงิน 117,000.- บาท
5. บัญชีประมาณการราคากลาง
 - 5.1 แบบประมาณการงานก่อสร้าง (แบบ ปร.4) จำนวน 2 แผ่น
 - 5.2 แบบสรุปผลการประมาณค่าปรับปรุงถนนด้วยหินคลุก (แบบ ปร.5) จำนวน 1 แผ่น
6. รายชื่อคณะกรรมการกำหนดราคากลาง
 - 6.1 นายเคนทร์ ไชยเจริญ ตำแหน่ง ผู้อำนวยการกองช่าง ประธานกรรมการ
 - 6.2 นายเอกพงษ์ ไชยวุฒิ ตำแหน่ง วิศวกรโยธา กรรมการ
 - 6.3 นายบรรจง ต๊ะตังใจ ตำแหน่ง ผู้อำนวยการกองการศึกษา กรรมการ/เลขานุการ

สรุปผลการประมาณราคาก่อสร้าง

ประเภทงาน งานอาคาร

หน่วยงาน เทศบาลตำบลเวียง

ประมาณราคา โครงการก่อสร้างรางระบายน้ำไหลทาง

สถานที่ก่อสร้าง หมู่ที่ 1 บ้านสบรวก ตำบลเวียง อำเภอเชียงแสน จังหวัดเชียงราย

หน่วยงานออกแบบ กองช่างเทศบาลตำบลเวียง

ประมาณราคาตามแบบ ปร.4

จำนวน 2 แผ่น

ประมาณราคาวันที่

ลำดับที่	รายการ	จำนวน	Factor F	รวมค่าก่อสร้าง รวมเป็นเงิน/บาท	หมายเหตุ
1	ประเภทงานอาคาร	87,183.41	1.3074	113,983.60	
2	ป้ายโครงการ 1 ป้ายตามแบบมาตรฐาน	3,500.00		3,500.00	
	เงื่อนไข				
	เงินล่วงหน้าจ่าย.....0.....%				
	เงินประกันผลงานหัก.....0.....%				
	ดอกเบี้ยเงินกู้.....6.....%				
	ภาษีมูลค่าเพิ่ม.....7.....%				
สรุป	รวมราคาก่อสร้างเป็นเงินทั้งสิ้น			117,483.60	
	คิดเป็นเงินประมาณ			117,000.00	
	(ตัวอักษร)	(หนึ่งแสนหนึ่งหมื่นเจ็ดพันบาทถ้วน)			

คณะกรรมการกำหนดราคากลาง
ตามคำสั่งเลขที่.....(ลงชื่อ).....ประธานกรรมการ
(นายคเชนทร์ ไชยเจริญ) ผู้อำนวยการกองช่าง(ลงชื่อ).....กรรมการ/เลขานุการ
(นายบรรจง ต๊ะต้อใจ) ผู้อำนวยการกองการศึกษา(ลงชื่อ).....กรรมการ
(นายเอกพงษ์ ไชยวุฒิ) วิศวกรโยธาปฏิบัติการ

(ลงชื่อ).....ผู้ประมาณการ

(นายชยภูมิ สีเขียว) หัวหน้าฝ่ายแบบแผนและก่อสร้าง

(ลงชื่อ).....ผู้ตรวจ/ทาน

(นายคเชนทร์ ไชยเจริญ) ผู้อำนวยการกองช่าง

(ลงชื่อ).....เห็นชอบ

(นายธวิธ ดิยะกว้าง)

ปลัดเทศบาลตำบลเวียง

สำเนาถูกต้อง

(ลงชื่อ).....อนุมัติ

(นายธวิธ ดิยะกว้าง)

ปลัดเทศบาลตำบลเวียง ปฏิบัติหน้าที่

นายกเทศมนตรีตำบลเวียง

บัญชีประมาณราคาค่าก่อสร้าง

ประมาณราคา โครงการก่อสร้างรางระบายน้ำไหลทาง

สถานที่ก่อสร้าง หมู่ที่ 1 บ้านสบรวก ตำบลเวียง อำเภอเชียงแสน จังหวัดเชียงราย

ฝ่ายประมาณราคา กองช่างเทศบาลตำบลเวียง

ประมาณราคาวันที่


ประมาณการโดย นายชัยภูมิ สีเขียว

ตำแหน่ง

หัวหน้าฝ่ายแบบแผนและก่อสร้าง

ลำดับที่	รายการ	จำนวน	หน่วย	ราคาวัสดุ		แรงงาน		ค่าวัสดุ+แรงงาน	หมายเหตุ
				ราคา/หน่วย	จำนวนเงิน	ราคา/หน่วย	จำนวนเงิน		
1	<u>งานบ่อพัก ค.ส.ล.</u>	7	บ่อ						
1.1	งานดินชุด	1.14	ลบ.ม.	-	-	99.00	112.86	112.86	
1.2	งานทรายหยาบรองพื้น	0.09	ลบ.ม.	280.38	25.23	99.00	8.91	34.14	
1.3	คอนกรีตผสมเสร็จรูปลูกบาศก์ 240 กก./ตร.ชม.	0.51	ลบ.ม.	1,747.66	891.31	306.00	156.06	1,047.37	
1.4	งานเหล็ก								
	- RB Ø 9 มม. (คุณภาพ SR 24)	118.62	กก.	19.48	2,310.72	2.90	344.00	2,654.72	
	- ลวดผูกเหล็ก	2.37	กก.	47.66	112.95	-	-	112.95	
1.5	งานไม้แบบ+โครงประกอบ	0.08	ตร.ม.	379.00	30.32	-	-	30.32	
	- ค่าแรงประกอบไม้แบบ+โครงประกอบ	0.40	ตร.ม.	-	-	115.00	46.00	46.00	
1.6	ท่อ พีวีซี Ø 2"	0.70	เมตร	168.22	117.75	-	-	117.75	
1.7	เหล็กฉาก L-75x75x6 mm.	10.64	เมตร	60.36	642.21	15.09	160.55	802.77	
1.8	แผ่นเหล็กแบบ 75x6 mm.	31.92	เมตร	23.00	734.16	5.75	183.54	917.70	
	รวม 1				4,864.66		1,011.92	5,876.58	
2	<u>งานวางท่อระบายน้ำ</u>	55	ท่อน						
2.1	งานดินชุด	12.76	ลบ.ม.	-	-	99.00	1,263.24	1,263.24	
2.2	งานทรายหยาบรองพื้น	1.10	ลบ.ม.	280.38	308.42	99.00	108.90	417.32	
2.3	คอนกรีตหยาบ	1.10	ลบ.ม.	1,169.00	1,285.90	398.00	437.80	1,723.70	
2.4	ท่อระบายน้ำ ค.ส.ล. Ø 0.20 m.	55.00	ท่อน	233.00	12,815.00	140.00	7,700.00	20,515.00	
2.5	คอนกรีตยานวรอยต่อท่อ	0.21	ลบ.ม.	1,169.00	245.49	40.00	8.40	253.89	
	รวม 2				14,654.81		9,518.34	24,173.15	
3	<u>งานวางระบายน้ำด้วย 0.30x0.50 เมตร</u>	5	เมตร						
1.1	งานรื้อถอนถนน ค.ส.ล. เดิม ขนทิ้ง	3.00	ตร.ม.	-	-	70.00	210.00	210.00	
1.2	งานดินชุด	1.75	ลบ.ม.	-	-	99.00	173.25	173.25	
1.3	งานทรายหยาบรองพื้น	0.14	ลบ.ม.	280.38	39.25	99.00	13.86	53.11	
1.4	คอนกรีตผสมเสร็จรูปลูกบาศก์ 240 กก./ตร.ชม.	0.85	ลบ.ม.	1,747.66	1,485.51	306.00	260.10	1,745.61	
1.5	งานเหล็ก								
	- RB Ø 9 มม. (คุณภาพ SR 24)	59.40	กก.	19.48	1,157.11	2.90	172.26	1,329.37	
	- ลวดผูกเหล็ก	1.18	กก.	47.66	56.24	-	-	56.24	
1.6	งานไม้แบบ+โครงประกอบ	1.00	ตร.ม.	379.00	379.00	-	-	379.00	
	- ค่าแรงประกอบไม้แบบ+โครงประกอบ	5.00	ตร.ม.	-	-	115.00	575.00	575.00	
1.7	ท่อ พีวีซี Ø 2"	0.50	เมตร	168.22	84.11	-	-	84.11	
1.8	เหล็กฉาก L-75x75 x6 mm.	10.00	เมตร	146.22	1,462.20	36.56	365.00	1,827.20	
1.9	แผ่นเหล็กแบบ 75 x 6mm.	111.70	เมตร	42.83	4,784.11	10.71	1,196.31	5,980.42	
	รวม 3				9,447.54		2,965.78	12,413.31	

ลงชื่อ



ผู้ประมาณราคา

นายชัยภูมิ สีเขียว

หัวหน้าฝ่ายแบบแผนและก่อสร้าง



(นายกเชนทร์ ไชยเจริญ)

ผู้อำนวยการกองช่าง

